



PAKIET PODSTAWOWY

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

PROJEKT	Adaptacja projektu budowlanego oraz złożenie dokumentów do urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę
POMIARY NIWELACYJNE	Wykonanie pomiarów niwelacyjnych działki
PRACE GEODEZYJNE	Wytyczenie budynku przez geodetę

STAN ZERO

PRZYGOTOWANIE DZIAŁKI	Zebranie warstwy humusu na odkład (humus pozostaje na placu budowy)
ŁAWA FUNDAMENTOWA	Wykop pod ławę fundamentową i zalanie BETONEM B20 (zalewanie w wykopie)
ŚCIANY FUNDAMENTOWE	Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych
IZOLACJA POZIOMA MURU	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej między ławą fundamentową a ścianą fundamentową
IZOLACJA PIONOWA MURU	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu środkiem asfaltowo - kauczukowym
OCIEPLENIE MURU FUNDAMENTOWEGO	Wykonanie ocieplenia muru fundamentowego styropianem wodoodpornym gr. 15 cm
INSTALACJA KANALIZACJI	Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem z pomarańczowych rur zewnętrznych z tworzywa PCV 160-110
ZASYP	Zasypanie i zagęszczenie fundamentu

KONSTRUKCJA

MURY NOŚNE	Wymurowanie ścian nośnych z betonu komórkowego Ytong gr. 25 cm
ŚCIANKI DZIAŁOWE	Wymurowanie ścian nośnych z betonu komórkowego Ytong gr. 12,0 cm
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ	Zgodnie z projektem
ELEMENTY KONSTRUKCJI	Wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem
STROP	Wykonanie stropu żelbetowego i wylanie BETONEM B25
KONSTRUKCJA DACHU	Konstrukcja drewniana dachu impregnowana ognioochronnie i bakterioodporno, wykonane wg. projektu dostawcy - DREWNO C24 certyfikowane łaty, kontrłaty i membrana dachowa
POKRYCIE DACHU	Ułożenie pokrycia dachowego z dachówki betonowej HEIDELBERG CREATON w gamie kolorów standardowych producenta
RYNNY	Montaż rynien PCV oraz rur spustowych BUDMAT
PODBITKA DACHOWA	Montaż podbitki dachowej PCV BUDMAT



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

OKNA	- Montaż okien białych wykonanych z PCV firmy OKNOPLAST KRAKÓW - 3-szybowy pakiet PRISMATIC cechujący się bardzo małymi stratami ciepła - Współczynnik przenikania ciepła spełniający parametry okien ENERGOOSZCZĘDNYCH -> $U_w = 0,78$ ($U_g = 0,5$) - 5-komorowe ciepłe profile klasy A - Zaczepy antywłamaniowe SafetyPlus - Wszystkie okna balkonowe zamontowane są ciepłych podwalinach PUROTHERM - Wykonanie izolacji przeciwwodnej podprogowej oraz podparapetowej z bitumicznych taśm izolacyjnych
DRZWI WEJŚCIOWE	- Montaż drzwi zewnętrznych firmy WIKĘD rozmiar 90 z linii Basic - Ciepła ościeżnica drewniano-stalowa - Trwały próg ze stali nierdzewnej z wstawką termoizolacyjną - Zamek główny i dodatkowy 3 punktowy - Blokada antywyważeniowa - Izolacja przeciwwodna podprogowa z taśm izolacyjnych

OFERTA ZAWIERA RÓWNIEŻ

TOALETA BUDOWLANA
POSPRZĄTANIE I WYWIEZIENIE ODPADÓW Z PLACU BUDOWY
NADZÓR KIEROWNIKA BUDOWY
INDYWIDUALNE USTALENIE WSZYSTKICH INSTALACJI W BUDYNKU
GWARANCJA NA WSZYSTKIE WYKONANE PRACE 5 LAT
PROJEKT BUDOWLANY GRATIS !